

## PROGRAMA DE TRABAJO INSTALACIÓN BÁSICA

### CONSIDERA:

- ✓ Instalación de Unidad interior en pared
- ✓ Instalación de Unidad Exterior en Muro con soporte, piso, balcones, terrazas.
- ✓ Instalación y conexión del Kit cañerías, con aislación térmica y cordón de interconexión (3 mts.). Canalización eléctrica (2 mts.)
- ✓ Perforación de pared hasta 15 cm. Desagüe (2 mts.)

Mano de Obra Instalación básica	1	Unidad
Base de Soportación Tipo L, en caso de ser necesaria	1	Unidad
Metros De cordón de 3x1,5 MM	3	Metros
Enchufe	1	Unidad
Manguera de Desagüe	2	Metros
Canaleta Eléctrica en caso de ser necesaria	1	Unidad

### EXCLUYE:

- Desinstalación y retiro de equipo existente
- Pasó de viga, cadenas o losas (metal, hormigón). Muros superiores a 15 cm. Obras civiles, (picado de muro, pintura, cerámica).
- Izaje de equipos sobre 4 mts., de altura. (Sobre segundos pisos o requerimiento de andamios) Trabajos en techumbres especiales (instalación de unidad exterior sobre techos de teja).
- No incluye, circuitos eléctricos independientes, ni normalizaciones eléctricas de ningún tipo.
- En edificios, debe existir autorización para instalar unidades exteriores a la vista ó bien contar con terraza. Trabajos fuera de horario de oficina los cuales contarán con recargo adicional.
- Soporte de Techo. Bombas de Condensado.
- Todo ítem que no esté detallado anteriormente.